

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PRÓPRIO: ADEQUAÇÃO CRAS MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II - CENTRO
MUNICÍPIO: CATANDUVAS

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI(DEZEMBRO/2016) E VIGÊNCIA SEIL/PRED (FEVEREIRO/2017)

LEVANTAMENTO Nº: 3,00

ART Nº: 20184015557

DATA: 30/08/2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

REG. CREA: PR-89858/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
1,0		ADAPTAÇÃO DE JANELAS						R\$ 20.990,09	R\$ 4.855,46	
1.1		JANELAS DOS FUNDOS - 12 UNIDADES A RETIRAR								
1.1.1	85334	RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS	M2	36,00	5,42	10,80	16,22	195,12	388,80	R\$ 583,92
1.1.2	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	9,00	13,56	27,00	40,56	122,04	243,00	R\$ 365,04
1.1.3	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,50	77,53	160,26	237,79	348,89	721,17	R\$ 1.070,06
1.1.4	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	22,50	30,88	16,02	46,90	694,80	360,45	R\$ 1.055,25
1.1.5	87878	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M2	45,00	1,74	1,63	3,37	78,30	73,35	R\$ 151,65
1.1.6	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	45,00	12,64	11,23	23,87	568,80	505,35	R\$ 1.074,15
1.1.7	85002	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE FIXACAO E PERFIS PARA INSTALAÇÃO.	M2	18,00	180,00	15,24	195,24	3240,00	274,32	R\$ 3.514,32
1.2		JANELAS FRONTAIS - 8 UNIDADES A REPOR								
1.2.1	85334	RETIRADA ESQUADRIAS METALICAS	M2	24,00	5,42	10,80	16,22	130,08	259,20	R\$ 389,28
1.2.2	89173	REQUADRO DE VÃOS DE ONDE FORAM RETIRADAS AS JANELAS COM MASSA ÚNICA DE EMBOÇO CONFORME ITEM 3.1.6	M2	24,00	6,00	5,00	11,00	144,00	120,00	R\$ 264,00
1.2.3	85002	VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE FIXACAO E PERFIS PARA INSTALAÇÃO.	M2	24,00	180,00	15,24	195,24	4320,00	365,76	R\$ 4.685,76
	85096	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	42,00	226,41	29,89	256,30	9509,22	1255,38	R\$ 10.764,60
	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	28,00	58,53	10,31	68,84	1638,84	288,68	R\$ 1.927,52
		TOTAL								R\$ 25.845,55
		TOTAL + BDI APLICADO								R\$ 31.594,79

Lucas Mathias dos Santos Silva
 LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
 CREA/PR 89858 / D
 ENGENHEIRO CIVIL

